CITTA' DI CALATAFIMI SEGESTA

Libero Consorzio Comunale di Trapani

III Settore - LL.PP.

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE EXTRAURBANE

ALLEGATI

- ☐ Relazione tecnica.
- ☐ Elenco prezzi
- ☐ Anali prezzi
- ☑ Computo metrico
- ☐ Incidenza manodopera
- ☐ Disciplinare di esecuzione

Calatafimi Segesta li 05/07/2023

Il Progettista

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Capo Stefano Bonaiuto)

Comune di CALATAFIMI SEGESTA

Provincia Trapani

Oggetto : LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE EXTRAURBANE

Stazione appaltante : COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IL PROGETTISTA

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
1	1	1.4.1.2 Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli			
		strada stazione Alcamo Diramazione			
		27.00*1.20	32,400		
		5.00*2.00	10,000		
		4.00*2.00	8,000		
		7.00*2.00	14,000		
		12.00*1.80	21,600		
		1.00*2.00	2,000		
		10.00*2.00	20,000		
		11.00*2.00	22,000		
		6.00*2.00	12,000		
		7.00*6.00	42,000		
		28.00*6.00	168,000		
		19.00*1.60	30,400		
		33.00*6.00	198,000		
		13.00*3.50	45,500		
		6.00*1.00	6,000		
		2.00*2.00	4,000		
		Parziale	635,900		
		strada "canale"			
		5.90*9.55	56,345		
		5.80*13.75	79,750		
		5.00*(5.00+21.00+12.00+18.00+17.00+9.00+42.00+35.00)	795,000		
		Parziale	931,095		
		SOMMANO m^2 =	1.566,995	4,62	7.239,52
2	2	1.2.5.2 trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo			
		per mat			
		strada stazione Alcamo Diramazione			
		635.9*0.03*km35	667,695		
		Strada Canale			
		795*0.03*km18	429,300		
		da pulizia cunette			
		strada canale			
		mc 10.00*km18.00	180,000		
		strada stazione Alcamo Diramazione			
		mc 10*km35	350,000		
		SOMMANO m^3 X km =	1.626,995	0,78	1.269,06
3	3	6.1.5.1 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito			
		per			
		strada stazione Alcamo diramazione			
		mq 635.9*30/100*5	953,850		
		strada canale			
		(5.00+21.00+12.00+17.00+9.00)*5	320,000		
		A RIPORTARE	1.273,850		8.508,58

N°	N.E.P.	DESCRIZIONE	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	1.273,850		8.508,58
		18.00*5.00*5	450,000		
		SOMMANO m²/cm =	1.723,850	2,73	4.706,11
4	4	6.1.6.1 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e strada stazione Alcamo Diramazione			
		mq 635,9*3	1.907,700		
		strada canale			
		931.095*3	2.793,285		
		SOMMANO m²/cm =	4.700,985	3,46	16.265,41
5	5	AN1 Pulizia delle cunette con l'ausilio di mezzo meccanico compreso il carrico su autocarro e quanto altro occorre per dare l'opera a perfetta regola d'arte. strada stazione Alcamo Diramazione			
		1	1,000		
		strada canale			
		1	1,000		
		SOMMANO acorpo =	2,000	2.213,81	4.427,62
6	6	26.3.1.1 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all'interno e all'esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, prescrizioni ed ancora			
		2	2,000		
		SOMMANO cad =	2,000	67,20	134,40
7	7	26.6.1 Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e ancoraggio alla calotta, frontalino			
		3	3,000		
		SOMMANO cad =	3,000	11,51	34,53
8	8	26.6.4 Maschera per protezione chimica, a norma UNI EN 149 FFP2, da liquidi, solidi e da polveri tossiche, fornita dal datore di lavoro e usata dall'operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono			
		3	3,000		
		SOMMANO cad =	3,000	0,95	2,85
9	9	26.6.7 Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di lavoro e usati dall'operatore durante			
		3	3,000		
		SOMMANO cad =	3,000	4,29	12,87
10	10	26.1.39 Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/rosso in polietilene, forniti e posti in opera secondo le disposizioni e le tavole di cui al D.M. 10/07/2002. Sono			
		20	20,000		
		A RIPORTARE	20,000		34.092,37

N°	N.E.P.	D E S C R I Z I O N E	Quantita'	Prezzo Unit.	Importo
		RIPORTO	20,000		34.092,37
		SOMMANO cad =	20,000	8,00	160,00
		A RIPORTARE			34.252,37

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
	1			34.252,37

SOMMANO I LAVORI			€ 34.252,37
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (1,006208% sui lavori)		344,65	
Costo netto manodopera incluso nei lavori		1.421,83	
	a detrarre	1.766,48	€ 1.766,48
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso			€ 32.485,89
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
Iva al 10%		3.425,24	
oneri di accesso in discarica e caratterizzazione materiale		2.000,00	
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art.113 D.Lgs.50/2016)		685,05	
Imprevisti e arrotondamenti		1.537,34	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE		7.647,63	7.647,63
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			**€ 41.900,00**

CALATAFIMI SEGESTA lì 05/07/2023

IL PROGETTISTA

CITTÀ DI CALATAFIMI SEGESTA